REINHARD BREDEHÖFT
ZIMMERERMEISTER

REINHARD BREDEHÖFT ZIMMERERMEISTER - Heidjers Ruh 34 - 27404 Heeslingen

An den
Reitverein Sittensen und Umgebung e.V.
Reithalle am Sportplatz
Eckerwoth

27419 Sittensen

Projektnummer : PR24/0143
Datum : 12.08.2024
Sachbearbeiter : Reinhard Bredehöft

Angebot Nr.AN24/0780

Liegenschaft/Baustelle
Reithalle am Sportplatz, Eckerwoth , 27419 Sittensen,

Auszuführende Arbeiten
Fassadenlichplattenreparaturarbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie wie gewünscht unser Angebot über die von Ihnen angefragten Arbeiten. Wir würden uns sehr freuen, Ihren Auftrag zu erhalten und sichern Ihnen fachgerechte und zügige Ausführung schon jetzt zu. In den folgenden Seiten finden Sie die Leistung und deren Kosten beschrieben:

Pos.	Menge EH	Leistungstext	EP	GP
1.0		**Titel Fassadenlichtplattenreparaturarbeiten (Strassenseite)**		
1.1	1,00 Stck	pausch.Baustelleneinrichtung für sämtliche in dem Angebot aufgeführten Leistungen Ausgenommen sind die Gerüste für Fremdgewerke liefern,vorhalten und abbauen.	50,54	50,54
1.2	126,00 qm	Gerüststellung für das o.g.Bauvorhaben, als Fassadengerüst der Gerüstgruppe 3, belastbar mit 150kg/qm, aufbauen, für die Dauer der Arbeiten vorhalten und abbauen.	11,57	1.457,82
1.3	63,00 qm	Lichtplattenverkleidungen abnehmen u. entsorgen Vorh.Lichtplattenverkleidungen, bestehend aus Acrylglasplatten demontieren, herunterschaffen und entsorgen.	22,11	1.392,93
1.4	63,00 qm	Wärmeschutzabklebung der vorh.Traglattung für Lichtplattenverkleidung bestehend aus einem 100 mm breiten Reinaluband selbstklend liefern und herstellen.	17,03	1.072,89

Zevener Volksbank IBAN: DE29 2926 5747 7425 9172 01 Tel. 04281 - 955320
Sparkasse Heeslingen IBAN: DE10 2415 1235 0025 4037 59 Fax. 04281 - 955321
Steuernummer Finanzamt Zeven DE 201 104 884 Mobil: 0171 - 7314006
Internet www.holzbauwerke-bredehoeft.de info@holzbauwerke-bredehoeft.de

1.5	63,00 qm	Lichtplattenverkleidung auf vorh. Unterkonstruktion bestehend aus PVC - Lichtplatten Profil 76/18 Trapez Farbe : glasklar liefern und eindecken.	56,83	3.580,29
1.6	9,00 lfm	Zulage zur Fassadenverkleidung für Schrägschnitte	27,83	250,47

Titelzusammenstellung:

Summe 7.804,94
Titel Fassadenlichtplattenreparaturarbeiten
(Strassenseite)

Summen		
Nettosumme	EUR	7.804,94
USt. 19%	EUR	1.482,94
Bruttosumme	EUR	9.287,88

Zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung.